



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โทร ๐-๔๒๕๙-๕๐๖๔-๕

ที่ นพ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๐๕๑๕

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ของงานต่อเติมห้องตรวจไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๑ หน่วย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม


ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๘๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานต่อเติมห้องตรวจไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๑ หน่วย สำหรับโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ด้วยงบเงินบำรุงโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางของงาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แจกตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางกุลธินี บัวเพื่อน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมพงษ์ จรรยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวีระวัฒน์ สมเทพ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เห็นชอบ



(นายสิทธิพงษ์ พรหมแสง)

นายแพทย์ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สรุปผลการประเมินการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 ประเภทงาน ต่อเติมห้องตรวจไข้หวัดใหญ่
 เจ้าของงาน โรงพยาบาลโพนสวรรค์
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 ปริมาณงาน ห้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 90 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor " F "	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานอาคาร	152,766.38	1.2708	194,135.52	Factor " F "
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ				194,135.52	
คิดเป็นเงินประมาณ				194,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประมวลการ
 (นายฉัตรชัย เจริญราษฎร์)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.นาขมิ้น

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นางกุลธินี บัวเพื่อน)
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ
 (นายสิทธิพงษ์ พรหมแสง)
 นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายสมพงษ์ จรรยา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาขมิ้น

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายวีระวัฒน์ สมเทพ)
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของงาน

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคา

โครงการต่อเติมห้องตรวจไข้หวัดใหญ่

โรงพยาบาลโพธารณบุรี อ.เมืองโพธารณบุรี จ.จังหวัดนครพนม

ห้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร

โรงพยาบาลโพธารณบุรี อำเภอโพธารณบุรี จังหวัดนครพนม ตามแบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1 งานพิน									
	1.1 พื้นปูแผ่นไม้สำเร็จรูป (พร้อมติดตั้ง)	15	แผ่น	395.00	5,925.00	60.00	900.00	6,825.00	
	1.2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว	6	ตรม.	315.00	1,890.00	125.00	750.00	2,640.00	
	1.3 แผ่น ไม้ชิงชาย 20x300 cm.	3	แผ่น	254.00	762.00	50.00	150.00	912.00	
	1.4 กาวปูกระเบื้องเบอร์	1	กระสอบ	195.00	195.00			195.00	
2 งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง									
	2.1 ประตูบานเลื่อนสแตนเลสตัดตาย	7.5	ตรม.	3,350.00	25,125.00	300.00	2,250.00	27,375.00	
	2.2 หน้าต่างบานเกล็ด (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	20	ตรม.	2,800.00	56,000.00	300.00	6,000.00	62,000.00	
3 งานโครงสร้างเหล็ก									
	3.1 เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม.	2	ท่อน	1,100.00	2,200.00	358.00	716.00	2,916.00	
	3.2 เหล็กกล่อง 100x50x2 มม.	12	ท่อน	745.94	8,951.28	280.00	3,360.00	12,311.28	
	3.3 เหล็กกล่อง 1"x2" หน้า 1.2 มม.	8	ท่อน	245.00	1,960.00	280.00	2,240.00	4,200.00	
	3.4 เหล็กแผ่นตัด 6"x6" หน้า 6 มม.	9	แผ่น	95.00	855.00	120.00	1,080.00	1,935.00	
4 งานหลักคา									
	4.1 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูมิเนียม หน้า 4 มม.	22.8	ตรม.	230.00	5,244.00	70.00	1,596.00	6,840.00	
	4.2 รางน้ำสังกะสี กว้าง 4 นิ้ว	5.55	เมตร	443.00	2,458.65	40.00	222.00	2,680.65	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาตัวก่อสร้าง

โครงการต่อเติมห้องตรวจไข้หวัดใหญ่

เจ้าของงาน

โรงพยาบาลโพ้นสวรรค์ อําเภอโพ้นสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน

ห้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโพ้นสวรรค์ อําเภอโพ้นสวรรค์ จังหวัดนครพนม ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า								
	5.1 หลอดไฟฟลูออโรไลท์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2	ชุด	380.00	760.00	300.00	600.00	1,360.00	
	5.2 สายไฟ ขนาด 1.5 Sqmm.	30	เมตร	11.50	345.00	3.50	105.00	450.00	
6	งานผนัง								
	6.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ คร่าวเหล็ก	10	ตรม.	513.00	5,130.00	80.00	800.00	5,930.00	
7	งานบุผนังฝ้า								
	7.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ คร่าวโลหะชุบ	15	ตรม.	280.00	4,200.00	75.00	1,125.00	5,325.00	
8	งานสี								
	8.1 สีรองพื้น ขาว	32.5	ตรม.	35.00	1,137.50	30.00	975.00	2,112.50	
	8.2 สีน้ำอะคริลิก สีขาว	32.5	ตรม.	35.00	1,137.50	30.00	975.00	2,112.50	
	8.3 สีกันสนิม เทา	33.33	ตรม.	30.00	999.90	35.00	1,166.55	2,166.45	
	8.4 ทินเนอร์	2	แกลลอน	210.00	420.00			420.00	
9	งานรู้อุปและปรับพื้นที่								
	9.1 ค่ารื้อถอนคานพื้นปรับระดับ	2	ตรม.			30.00	60.00	60.00	
10	วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ	1	เหมา					2,000.00	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการต่อเติมห้องตรวจใช้หวัคใหญ่

เจ้าของงาน

โรงพยาบาลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน

ห้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง รายการที่ 1 - 10 เป็นเงิน							152,766.38	

(ลงชื่อ)



..... ประมาณการ

(นายฉัตรชัย เจริญราษฎร์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.นาขมิ้น

รายละเอียดวงงานโครงการก่อสร้างห้องไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลโพนสวรรค์

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๑

(งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน ๑๐๐% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างห้องไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นห้อง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณ งานเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญา ทุกประการ

(ลงชื่อ).....



ผู้แบ่งวงงาน

(นายสมพงษ์ จรรยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาขมิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างต่อเติมห้องตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๑ หน่วย ด้วยวิธีตกลงราคา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่บาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานต่อเติมห้องตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ งานพื้น งานติดตั้งประตูหน้าต่าง งาน
โครงสร้างเหล็ก งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า งานผนัง งานปูผนังผ้า งานสี งานรื้อและปรับพื้นที่
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 ๑. นางกุลธินี บัวเฟื่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 ๒. นายสมพงษ์ จรรยา ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาขมิ้น กรรมการ
 ๓. นายวีระวัฒน์ สมเทพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ